



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BAŠKA VODA
Općinski načelnik

KLASA: 402-01/25-01/337
URBROJ: 2181-17-02-25-01
Baška Voda, 22. prosinca 2025.

Temeljem članka 15. stavke 2 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) i članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (GLASNIK 03/24) Općine Baška Voda dostavljamo

**POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
GRAĐEVINSKI RADOVI SANACIJA ODRONA – IZRADA POTPORNOG ZIDA BAST**

1. PODACI O NARUČITELJU:

Općina Baška Voda
Obala sv. Nikole 65
21320 Baška Voda
OIB 23958451309

2. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVE:

Građevinski radovi obuhvaćaju pripremne radove, zemljane radove, betonske radove, armiračke radove, ostale radove te kolničke radove prema priloženom troškovniku. Plaćanje u roku od 8 dana od izvršene uredne primopredaje i izdavanje e-računa.

3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 32.500,00 EUR bez PDV-a.

4. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

5. ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 31.12.2025. godine u 10:00 sati bez obzira na način dostave

6. ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA:

Rok za izvođenje radova je 30 dana od dana potpisa ugovora.

7. NAČIN DOSTAVE PONUDE:

Ponude se dostavljaju uvezane jamstvenikom bez mogućnosti naknadnog ubacivanja novih listova, svaki list je označen numeričkom oznakom broj lista/ukupni broj listova.

Adresa za dostavu ponuda je:
OPĆINA BAŠKA VODA
Obala sv. Nikole 65
21320 Baška Voda

Na omotnici u kojoj je dostavljena ponuda obavezno stoji navod o ponuditelju (ime i prezime/naziv, sjedište), te oznaka "NE OTVARAJ, SANACIJA BAST "

7. OTVARANJE PONUDA: Nije javno.
8. KONTAKT OSOBA ZA PROVOĐENJE NABAVE: Nediljko Marušić, 021/620-244, e-mail: opcina.baska.voda1@st.t-com.hr.
9. Ponuda mora sadržavati:
- ponudbeni list, ovjeren od strane odgovorne osobe ponuditelja
 - ispunjen troškovnik ovjeren od strane odgovorne osobe ponuditelja
 - ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja kao dokaz da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave izvod iz sudskog obrtnog i drugog registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje, odnosno dostaviti presliku izvatka, rješenje i sl.
 - potvrdu Porezne uprave kojom se potvrđuje da ponuditelj nema dugova po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.

Načelnik Općine Baška Voda

Vjekoslav Radić



P O N U D B E N I L I S T

Predmet nadmetanja: **GRAĐEVINSKI RADOVI SANACIJA BAST**

Naziv ponuditelja: _____

Sjedište ponuditelja: _____

OIB : _____

Adresa za dostavu pošte: _____

E-pošta: _____

Kontakt osoba: _____

Br.telefona: _____ Br.faxa: _____

Broj račun i banka _____

1. Proučivši uvjete suglasni smo s Pozivom za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave, te nudimo sukladno uvjetima iz poziva za dostavu ponuda:

Cijena ponude bez PDV-a	= _____ EUR
Iznos PDV-a	= _____ EUR
Cijena ponude s PDV-om	= _____ EUR

(napisati cijene brojevima, ako nisu u sustavu PDV-a ili su oslobođeni plaćanja PDV-a ponuditelji upisuju cijenu bez PDV-a, odnosno upisuju iznos od 0,00 EUR za PDV, a u slučaju prijenosa porezne obaveze upisuju iznos PDV-a)

2. Rok valjanosti ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.

Broj ponude: _____

Datum ponude: _____

.....
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

NARUČITELJ:
OPĆINA BAŠKA VODA

TROŠKOVNIK
SANACIJA BAST

Ponuda broj:

REDNI BROJ	OPIS RADOVA	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	IZNOS
1.	PRIPREMNI RADOVI				
1.1.	STROJNO ZASIJEKANJE ASFALTA. Strojno zasijecanje asfalta. Stavkom je obuhvaćeno strojno zasijecanje asfalta na mjestu uklopa postojeće i nove kolničke konstrukcije. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m1.	m	8,00		
1.2.	STROJNO UKLANJANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE. Uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije s utovarom i prijevozom na mjesto oporabe ili zbrinjavanja, uključivo s troškovima odlaganja. Obračun je po m3 porušene i ukonjene kolničke konstrukcije u zbijenom (sraslom) stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2.	m3	17,50		
1.3.	LOCIRANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA. Lociranje komunalnih instalacija i priključaka od strane vlasnika instalacija s označavanjem trase postojećih instalacija. Rad obuhvaća lociranje komunalnih instalacija i priključaka, koji su sastavni dio prometnice ili koji tijekom gradnje prometnice mogu biti ugroženi. Lociranje komunalnih instalacija obavlja komunalno poduzeće, vlasnik instalacija. Izvođač radova dužan je zatražiti ponudu od komunalnog poduzeća za lokaciju komunalnih instalacija. Obračun je paušal. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.5.	kom	1,00		
1.4.	ZAŠTITA KOMUNALNIH INSTALACIJA. Zaštita komunalnih instalacija i priključaka s označavanjem trase postojećih instalacija uz suglasnost vlasnika vodova. Rad obuhvaća zaštitu komunalnih instalacija i priključaka, koji su sastavni dio prometnice ili koji tijekom gradnje prometnice mogu biti ugroženi. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m1 zaštićenih vodova. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.5.	kom	1,00		

	UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:				
2.	ZEMljANI RADOVI				
2.1.	ISKOP ZA ZID. Strojni iskop za temelje i građevne jame u materijalu kategorije "A, B i C", prema projektu. Dimenzija prema odredbama projekta s poravnanjem dna. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uključeno je iskop, razupiranje, eventualno crpljenje oborinske i podzemne vode, vertikalni prijenos s odlaganjem iskopanog materijala, zatrpavanje temelja i utovar viška iskopa nakon zatrpavanja u prijevozno sredstvo, kao i uređenje i čišćenje terena. Eventualni dodatni iskop zbog nedovoljne nosivosti temeljnog tla obračunava se kao i projektirani. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-04.	m2	230,80		
2.2.	RUČNO PLANIRANJE TEMELJNOG TLA. Ručno planiranje temeljnog tla s točnošću ± 2 cm. Sva eventualna udubljenja potrebno je ispuniti sa kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm promjera, te strojno nabiti. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 planirane površine.	m2	61,25		
2.3.	IZRADA NOSIVOG SLOJA ZIDA DROBLJENIM KAMENIM MATERIJALOM. Izrada nosivog sloja ($M_s \geq 40$ MN/m²) od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 31,5 mm, debljine 15 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno i ručno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01.	m3	9,19		
2.4.	ZATRPAVANJE IZA ZIDA MATERIJALOM IZ ISKOPA. Strojno nasipanje, razastiranje, potrebno vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba danih u projektu te zbijanje prema odredbama OTU odgovarajućim sredstvima za zbijanje iza izvedenog zida. U cijeni je uključen sav rad, oprema i prijenosi potrebni za potpuno dovršenje stavke te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-09 i 2-09.1.	m3	162,95		

2.5.	ODVOZ VIŠKA MATERIJALA NA DEPONIJU. Prijevoz na ovlašteno odlagalište viška građevinskog materijala kategorije "A", "B" i "C", na mjesto oporabe ili zbrinjavanja. Prijevoz do mjesta istovara s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-07.	m3	67,85		
	UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:				
3.	BETONSKI RADOVI				
3.1	BETONIRANJE PODLOŽNOG SLOJA. Betoniranje podložnog sloja betonom klase C 16/20 debljine 10 cm na zbijenu, ispitanu i preuzetu podlogu od strane nadzornog inženjera. Obračun je po m3 ugrađenog sloja betona dimenzija prema projektu, a u cijeni je uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, eventualno potrebne oplata i skele, rad na ugradnji i njezi betona, eventualno crpljenje, te sav drugi potrebni rad, oprema i materijal. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 4-01., 7-01. i 7-01.4.	m3	5,18		
3.2.	BETONIRANJE TEMELJA AB ZIDA. Izrada temelja zidova betonom klase C 30/37. Izrada temelja zidova u svemu prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog betona prema projektu, a u cijeni je uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada, montaža i demontaža oplata i skele, rad na ugradnji i njezi betona, crpljenje vode, te sav drugi rad, oprema i materijal potrebni za potpuno dovršenje stavke. Armatura se obračunava posebno. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 4-01., 7-01. i 7-01.4.	m3	18,40		
3.3.	BETONIRANJE AB ZIDA. Betoniranje zida izvan temelja betonom klase C 30/37. Betoniranje zida izvan temelja, u propisno izrađenoj i postavljenoj oplati koja osigurava položaj i mjere u svemu prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog betona prema projektu, a u cijeni je uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada, montaža i demontaža oplata i skele, rad na ugradnji i njezi betona, sav drugi rad, oprema i materijal potrebni za potpuno dovršenje stavke. Armatura se obračunava posebno. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 4-01., 7-01. i 7-01.4.	m3	22,08		
	UKUPNO BETONSKI RADOVI:				

4.	ARMIRAČKI RADOVI				
4.1.	IZRADA ARMATURE. Nabava, prijevoz i ugradnja armature od čelika B500B. Ugradnja prema specifikacijama iz projekta. Obračun je po kg ugrađene armature, a u cijenu su uključeni nabava i prijevoz čelika za armiranje; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevozi i prijenosi; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje; uključivo sav rad i materijal potreban za dovršenje i postavljanje u projektirani položaj te izrada skela za rad na postavljanju armature. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 7-00.2.3. i 7-01.5.	kg	3.643,03		
	UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:				
5.	OSTALI RADOVI				
5.1.	HIDROIZOLACIJA AB ZIDA. Izrada hidroizolacije betonskih ploha koje se zatrpavaju s hladnim bitumenskim premazom, zaštita hidroizolacije geotekstilom. Prema projektu, a u skladu s uputama proizvođača. Obračun je po m2 izvedene hidroizolacije. U jediničnoj cijeni obuhvaćena je nabava i doprema svih potrebnih materijala, sav pomoćni materijal potreban za pripremu i nanošenje izolacijskog materijala, rad na pripremi ploha i izolacijskog sredstva, izradi hidroizolacije i zaštite hidroizolacije. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-05.3.3. i 3-05.3.4.	m2	95,38		
5.2.	IZRADA PROCJEDNICA. Izrada procjednica (barbakana) od plastičnih cijevi, Ø 100 mm. Izvedba procjednica (barbakana) na mjestima prema projektu ili prema uputi nadzornog inženjera, ali ne na većem razmaku od 2 m, s pažljivom ugradnjom naročito u vrijeme ugradnje betona, kako ne bi došlo do pomicanja te kako bi ostale neoštećene i potpuno čiste. Obračun je po komadu izvedene procjednice, a u cijeni je uključena nabava materijala, prijevoz, te rad na ugradnji u svemu prema rješenju iz projekta. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 4-01.	kom	20,00		
5.3.	MREŽICA NA PROCJEDNICAMA. Nabava i ugradnja zaštitne mrežice dimenzija 30x30 cm (analit ili rabic pletivo). Mreža se ugrađuje sa stražnje strane zida na ušćima procjednica. Obračun po komadu ugrađene mrežice.	kom	20,00		

5.4.	IZRADA SUHOZIDA. Zidanje uklopa AB zida sa postojećim suhozidom. Zidanje izvesti sa postojećim kamenom uz dodatak cementnog morta. Obračun je po m2 izvedene kamene površine.	m2	6,00		
UKUPNO OSTALI RADOVI:					
6.	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA				
6.1.	NOSIVI SLOJ OD DROBLJENOG KAMENOG MATERIJALA. Izrada nosivog sloja ($M_s \geq 80$ MN/m ²) od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm, debljine 20 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01.	m3	17,50		
6.2.	ASFALJNI ZASTOR. Izrada asfaltnog zastora AC 16 surf BIT 50/70 AG4 M4, minimalne tehnološke debljine 60 mm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.	m2	87,50		
UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA:					

REKAPITULACIJA

1. PRIPREMNI RADOVI
2. ZEMLJANI RADOVI
3. BETONSKI RADOVI
4. ARMIRAČKI RADOVI
5. OSTALI RADOVI
6. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

UKUPNO:

PDV (25%):

SVEUKUPNO:

Datum:

Za ponuditelja: _____

IZJAVA O TEHNIČKOJ OPREMELJENOSTI

Naziv (tvrtka) Ponuditelja

Adresa

Datum

IZJAVA

kojom izjavljujemo da posjedujemo tehničke i stručne mogućnosti u cilju ispunjavanja uvjeta iz poziva na dostavu ponuda.

Svi radovi na po pozivu za dostavu ponuda biti će izvedeni po pravilima struke, na vrijeme i kvalitetno.

Ponuditelj

(potpis ovlaštene osobe)